

Borgermøde
22 oktober 2018
Stillinge Hallen

Område 6.2
Bildsø Strand

Hvem er Gorm Hansen?

- Etableret i 1970, hvilket betyder mere end 45 års erfaring
- Virksomheden er beliggende i Øde Hastrup, nær Roskilde.
- Udført mere end 300 opgaver for offentlige og private virksomheder
- Beskæftiger i dag mere end 60 medarbejdere
- Vores kernekompetenceområde er primært jord-, afvandings- og belægningsarbejder.

GORM HANSEN

Projektteamet



Kristian Hey
Projektleder



Thomas K. Nielsen
Projektleder



Torben Larsen
Formand



Peter Rimmington
Landmåler / Tekniker



Lilith Andersen
Kvalitetssikring / Tekniker



Knud Petersen
Arb. miljø ansvarlig &
sikkerhedskoordinator

GORM HANSEN

Område 6.2?

Arbejdet i område 6.1 er nu ved at være helt færdigt, og vi rykker derfor videre til område 6.2.
Område 6.2 består af området nord for skoven, som vist nedenfor.

Arbejdet i dette område er stort set identisk de fleste steder, dog er der i det højtliggende område ikke behov for at lave et tryk-system, hvor man i stedet graver en traditionel kloakledning ned i stedet.




GORM HANSEN

Område 6.2?

Arbejdet i dette område er stort set identisk de fleste steder, dog er der i det højtliggende område ikke behov for at lave et tryk-system, hvor man i stedet graver en traditionel kloakledning ned i stedet.
(Rød fuldt-markeret linje)

De berørte veje er;
Sidste del af Stendyssevej
Østersvej
Dele af Strandløbervej
Sneglevej
Perlevej
Sandkrogen
Dele af Strandhøjen



GORM HANSEN

Opgaven?

Opgaven består I at udføre;


- Vejsyn
- Prøvegravninger
- Styret underboring
- Udføre gravitationsledning
- Sugespidsanlæg
- Etablering af minipumpestationer
- Etablering af hovedpumpestationer
- Stikledninger ind til alle grundene
- Sætning af skelbrønde
- Håndtere eksisterende ledninger i jorden
- El- og styreskabe til pumpestationerne







GORM HANSEN



Bildsø Strand -
Tidsplan - Etape 6.2
Version 1 - 08.10.2018

	Vejnavn	Udføres i perioden
	Tryksystem:	
	Koralvej	November - december
	Krebsevej	November - december
	Ø100 trykledning, langs Stendyssevej	November - december
	Hummervej	December - januar
	Krabbevej	December - februar
	Muslingevej	December - februar
	Søsterjenvej	Januar - marts
	Strandløbervej	Januar - april
	Sandkrogen	februar - april
	Stendyssevej	Februar - maj
	Gravitationssystem:	
X	Hoved pumpestation, Strandløbervej	November
	Strandløbervej	November - januar
	Stendyssevej	December - februar
	Østersvej	Januar - februar
	Sneglevej	Februar - marts
	Perlevej	februar - april
	Sandkrogen	februar - april

Håndtering af lodsejerne

Udover de førnævnte større opgaver, er vores opgave ligeledes at sørge for at være mindst muligt til gene.

Derfor bruger vi dele af vores arbejdsdag på at;

- Varsle de beboere som bliver berørt af vores arbejder i den kommende tid
- Udarbejde trafik- og afmærkningsplaner
- Holde opsyn med afmærkningen, og vedligeholde den
- Sørge for at renovationen kan afhente affald
- Have en god dialog med borgere

Området er trængt, der er masser af bevoksninger og ikke alle veje har flere end én tilkørselsmulighed, hvilket kan betyde at vi i forholdsvis korte perioder får lukket for adgangen til enkelte grunde.
Dette vil vi selvfølgelig varsle jer om – således I har muligheden for at arrangere parkering et andet sted i perioden.

Måtte I mod forventningen opleve udfordringer, som I mener at Gorm Hansen er skyld i, kan i kontakte vores formand Torben Larsen på 40 13 87 29

GORM HANSEN

Dialog?

Måtte I have spørgsmål i dagligdagen, så skal I selvfølgelig rette kontakt til vores medarbejdere der kører rundt i områderne.
De vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe jer, men I tilfælde af at de ikke kan svare jer, er i altid velkomne i vores skurby, som er beliggende som vist nedenfor;





Vær dog opmærksom på at vi som entreprenør ikke blot kan ændre i projektet. Det betyder at måtte I have spørgsmål til projektet, eller ønske om ændringer, så skal de rettes direkte til bygherren.

GORM HANSEN

Kontaktinformation



Thomas K. Nielsen
Projektleder

40 13 41 74
tkn@gorm-hansen.dk



Torben Larsen
Formand

40 13 87 29
tl@gorm-hansen.dk

Vi vil være at træffe i tidsrummet 7.00 til 16.00

GORM HANSEN